CONTRATO Nº 28/2026

Reforma da estação elevatória de água tratada (EEAT) Wenceslau Braz, para atender ao sistema público de abastecimento da cidade de Mariana, Minas Gerais.

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA, inscrito no CNPJ sob o n° 07.711.512/0001-05, inscrição Estadual: 003.529.644-0048 (Isenta), situada na Rua José Raimundo Figueiredo, Nº 580 – São Cristóvão – Mariana/MG – CEP: 35.425-059 – Prédio Administrativo do SAAE/Mariana, representado nesse ato pelo Sr. RONALDO CAMELO DA SILVA – Diretor Executivo, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade Nº X - 004-XXX e inscrito no CPF sob o Nº XXX.659.XXX-15, doravante neste instrumento denominado CONTRATANTE, e a UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA inscrita no CNPJ sob o N° 09.537.480/0001-07 , com sede a Rua José Natal Lemos Pereira Nº s/n – Bairro Parque Residencial Jardins – Colatina / ES – CEP: 29709653 , doravante denominado CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. MANOEL DE SOUZA , PROPRIETARIO, Rua José Natal Lemos Pereira , s/n , Parque Residencial Jardins , Colatina , ES , 29709653 tendo em vista o que consta no PROCESSO Nº 33/2026 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do procedimento INEXIGIBILIDADE Nº 3/2026 , mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto

1.1. Reforma da estação elevatória de água tratada (EEAT) Wenceslau Braz, para atender ao sistema público de abastecimento da cidade de Mariana, Minas Gerais.

Lote 1
Lote unico

Assinado por 2 pessoas: MANOEL DE SOUZA e RONALDO CAMELO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/1502-D586-939A-EBB1 e informe o código 1502-D586-939A-EBB1

Descrição dos Itens	Quantidade / Unidade	Unitário Final	Sub Total
.TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020.TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	540,00 TONELADA X KM	R$ 3,15	R$ 1.701,00
.TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020.TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	540,00 TONELADA X KM	R$ 1,20	R$ 648,00
MOBILIZACAO DE CONTAINER .MOBILIZACAO DE CONTAINER .	2,00 Unidade	R$ 1.198,97	R$ 2.397,94
DESMOBILIZACAO DE CONTAINERDESMOBILIZACAO DE CONTAINER	2,00 Unidade	R$ 1.198,97	R$ 2.397,94
CONTAINER SIMPLES COM AR CONDICIONADO PARA ESCRITORIOCONTAINER SIMPLES COM AR CONDICIONADO PARA ESCRITORIO	5,00 MES	R$ 1.615,44	R$ 8.077,20
CONTAINER 6,00X2,40X2,82M, COM ISOLAMENTO TERMICOCONTAINER 6,00X2,40X2,82M, COM ISOLAMENTO TERMICO	5,00 MES	R$ 1.236,82	R$ 6.184,10
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOSFORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS	1,00 Unidade	R$ 1.487,18	R$ 1.487,18
.LIGACAO DE AGUA E ESGOTO PROVISORIAS PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDROMETRO E CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM ACO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRAO CONCESSIONARIA.LIGACAO DE AGUA E ESGOTO PROVISORIAS PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDROMETRO E CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM ACO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRAO CONCESSIONARIA	1,00 UNIDADE	R$ 841,77	R$ 841,77
" LIGACAO PROVISORIA COM ENTRADA DE ENERGIA AEREA, PADRAO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATE 30KVA, TRIFASICO, COM SAIDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXAPARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS"" LIGACAO PROVISORIA COM ENTRADA DE ENERGIA AEREA, PADRAO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATE 30KVA, TRIFASICO, COM SAIDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXAPARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS"	1,00 Unidade	R$ 1.186,16	R$ 1.186,16
TAPUME METALICO COM BASE ENTERRADA (M)TAPUME METALICO COM BASE ENTERRADA (M)	35,00 METRO	R$ 136,91	R$ 4.791,85
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1,20 X 50,00 M (L X C)TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1,20 X 50,00 M (L X C)	25,00 METRO	R$ 2,25	R$ 56,25

Assinado por 2 pessoas: MANOEL DE SOUZA e RONALDO CAMELO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/1502-D586-939A-EBB1 e informe o código 1502-D586-939A-EBB1

ANDAIME METALICO EM CAVALETE, PARA SERVICO EM ALTURA, INTERNO, COM CHAPA DE COMPENSADO E TABUA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MONTAGEM, DESMONTAGEM E REMANEJAMENTOANDAIME METALICO EM CAVALETE, PARA SERVICO EM ALTURA, INTERNO, COM CHAPA DE COMPENSADO E TABUA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MONTAGEM, DESMONTAGEM E REMANEJAMENTO	8,15 METRO QUADRADO	R$ 2,17	R$ 17,69
ANDAIME METALICO PARA FACHADA, INCLUSIVE PISO METALICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEMANDAIME METALICO PARA FACHADA, INCLUSIVE PISO METALICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	41,76 M² x MES	R$ 16,88	R$ 704,91
ANDAIME - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA COM PISO METALICO, INCLUSIVE RODAPE/GUARDA-CORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIMEANDAIME - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA COM PISO METALICO, INCLUSIVE RODAPE/GUARDA-CORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	20,88 METRO QUADRADO	R$ 26,05	R$ 543,92
COLOCACAO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIROCOLOCACAO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO	20,88 METRO QUADRADO	R$ 7,87	R$ 164,33
ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA, VAZAO ATE 25 M³/HESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA, VAZAO ATE 25 M³/H	60,00 HORA	R$ 4,73	R$ 283,80
ENSAIO DE CONCRETO - CURA, FACEAMENTO, RUPTURA, COM EMISSAO DE LAUDO, CONFORME AS NBR 5.738 E NBR 5.739ENSAIO DE CONCRETO - CURA, FACEAMENTO, RUPTURA, COM EMISSAO DE LAUDO, CONFORME AS NBR 5.738 E NBR 5.739	10,00 UNIDADE	R$ 145,77	R$ 1.457,70
LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSOES (110X120X230)CM, LINHA PADRAO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MAOS, INCLUSIVE MANUTENCAO E MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO, CONSIDERANDO 1 UNIDADE1LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSOES (110X120X230)CM, LINHA PADRAO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MAOS, INCLUSIVE MANUTENCAO E MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO, CONSIDERANDO 1 UNIDADE1	5,00 MES	R$ 1.236,82	R$ 6.184,10
TOPOGRAFIA COM PLANIMETRIATOPOGRAFIA COM PLANIMETRIA	0,50 MES	R$ 26.522,35	R$ 13.261,18
VEICULO UTILITARIO LEVE, TIPO PICK-UP, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 700 KG, CONSIDERANDO DISPONIBILIDADE E COMBUSTIVELVEICULO UTILITARIO LEVE, TIPO PICK-UP, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 700 KG, CONSIDERANDO DISPONIBILIDADE E COMBUSTIVEL	5,00 MES	R$ 3.294,22	R$ 16.471,10
ENGENHEIRO DE OBRA, NIVEL PLENO, COM ENCARGOS SOCIAIS (1 ENGENHEIRO X 4 H/DIA X 5,5 DIAS/SEM X 4 SEM/MES X 5 MESES)ENGENHEIRO DE OBRA, NIVEL PLENO, COM ENCARGOS SOCIAIS (1 ENGENHEIRO X 4 H/DIA X 5,5 DIAS/SEM X 4 SEM/MES X 5 MESES)	440,00 HORAS	R$ 175,26	R$ 77.114,40
ENCARREGADO GERAL, COM ENCARGOS SOCIAIS (1 ENCARREGADO X 8 H/DIA X 5,5 DIAS/SEM X 4 SEM/MES X 5 MESES)ENCARREGADO GERAL, COM ENCARGOS SOCIAIS (1 ENCARREGADO X 8 H/DIA X 5,5 DIAS/SEM X 4 SEM/MES X 5 MESES)	880,00 HORAS	R$ 72,23	R$ 63.562,40
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (1 TECNICO X 4 H/DIA X 5,5 DIAS/SEM X 4 SEM/MES X 5 MESES)TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (1 TECNICO X 4 H/DIA X 5,5 DIAS/SEM X 4 SEM/MES X 5 MESES)	440,00 HORAS	R$ 52,77	R$ 23.218,80

Assinado por 2 pessoas: MANOEL DE SOUZA e RONALDO CAMELO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/1502-D586-939A-EBB1 e informe o código 1502-D586-939A-EBB1

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 VIGIAS X 12 H/DIA X 7 DIAS/SEM X 4 SEM/MES X 5 MESES)VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 VIGIAS X 12 H/DIA X 7 DIAS/SEM X 4 SEM/MES X 5 MESES)	3.360,00 HORAS	R$ 44,50	R$ 149.520,00
DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO ELETRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDODEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO ELETRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	10,07 METRO CUBICO	R$ 363,65	R$ 3.661,96
ESCORAMENTO METALICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA ATE 3,10 M, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGAESCORAMENTO METALICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA ATE 3,10 M, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA	224,00 M² x MES	R$ 25,45	R$ 5.700,80
DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMACAO, COM EQUIPAMENTO ELETRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDODEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMACAO, COM EQUIPAMENTO ELETRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	0,81 M³	R$ 221,93	R$ 179,76
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO.DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO.	14,23 M³	R$ 154,78	R$ 2.202,52
REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	3,86 METRO QUADRADO	R$ 13,50	R$ 52,11
REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. *REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. *	0,95 METRO QUADRADO	R$ 34,83	R$ 33,09
RETIRADA TELHADO COMPLETO , SEM APROVEITAMENTO , EXCLUSIVE TRANSPORTERETIRADA TELHADO COMPLETO , SEM APROVEITAMENTO , EXCLUSIVE TRANSPORTE	39,00 METRO QUADRADO	R$ 16,60	R$ 647,40
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	39,82 METRO CUBICO	R$ 12,20	R$ 485,80
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	597,30 METRO CUBICO QUILOME	R$ 3,51	R$ 2.096,52
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	39,82 M³	R$ 1,93	R$ 76,85

Assinado por 2 pessoas: MANOEL DE SOUZA e RONALDO CAMELO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/1502-D586-939A-EBB1 e informe o código 1502-D586-939A-EBB1

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOESLOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES	20,90 METRO	R$ 95,90	R$ 2.004,31
ESTACA HELICE CONTINUA, DIÂMETRO DE 25 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MINIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO)ESTACA HELICE CONTINUA, DIÂMETRO DE 25 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MINIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO)	32,00 METROS	R$ 171,36	R$ 5.483,52
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021	8,00 Unidade	R$ 25,38	R$ 203,04
" CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 "" CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 "	0,30 METRO CUBICO	R$ 10,77	R$ 3,23
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020.TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020.	4,50 METRO CUBICO QUILOME	R$ 3,51	R$ 15,79
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024	4,84 METRO CUBICO	R$ 131,64	R$ 637,14
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026	1,96 METRO QUADRADO	R$ 10,55	R$ 20,68
- CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR- CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR	52,72 Quilograma	R$ 16,89	R$ 890,44
- FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO)- FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO)	6,72 METRO QUADRADO	R$ 96,30	R$ 647,14
- LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO- LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO	0,10 METRO CUBICO	R$ 796,20	R$ 79,62
IMPERMEABILIZACAO COM EMULSAO ASFALTICA, DUAS (2) DEMAOSIMPERMEABILIZACAO COM EMULSAO ASFALTICA, DUAS (2) DEMAOS	8,68 METRO QUADRADO	R$ 46,32	R$ 402,06
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	1,18 M³	R$ 814,28	R$ 960,85

Assinado por 2 pessoas: MANOEL DE SOUZA e RONALDO CAMELO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/1502-D586-939A-EBB1 e informe o código 1502-D586-939A-EBB1

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURASLANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	1,18 M³	R$ 58,04	R$ 68,49
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023	3,57 M³	R$ 37,87	R$ 135,20
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	1,66 METRO CUBICO	R$ 10,77	R$ 17,88
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020. *TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020. *	16,56 METRO CUBICO X QUILO	R$ 3,51	R$ 58,13
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS -IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS -	6,72 METRO QUADRADO	R$ 52,09	R$ 350,04
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERALESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	6,99 M³	R$ 101,55	R$ 709,83
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026.PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026.	8,56 METRO QUADRADO	R$ 10,55	R$ 90,31
- FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO) .- FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO) .	17,11 METRO QUADRADO	R$ 96,30	R$ 1.647,69
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTOLASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO	0,43 METRO CUBICO	R$ 796,20	R$ 342,37
IMPERMEABILIZACAO COM EMULSAO ASFALTICA, DUAS (2) DEMAOS .IMPERMEABILIZACAO COM EMULSAO ASFALTICA, DUAS (2) DEMAOS .	25,67 METRO QUADRADO	R$ 46,32	R$ 1.189,03
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADORCORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR	153,01 Quilograma	R$ 16,89	R$ 2.584,34
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953).;CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953).;	2,57 M³	R$ 814,28	R$ 2.092,70
.LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS...LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS..	2,57 M³	R$ 58,04	R$ 149,16

Assinado por 2 pessoas: MANOEL DE SOUZA e RONALDO CAMELO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/1502-D586-939A-EBB1 e informe o código 1502-D586-939A-EBB1

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023	3,99 METRO CUBICO	R$ 37,87	R$ 151,10
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 .CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 .	3,89 METRO CUBICO	R$ 10,77	R$ 41,90
TRANSPORTE. COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020..TRANSPORTE. COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020..	38,93 M³xKM	R$ 3,51	R$ 136,64
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS.-IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS.-	17,11 METRO QUADRADO	R$ 52,09	R$ 891,26
.CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953).CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	2,18 M³	R$ 700,73	R$ 1.527,59
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS...LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS...	2,18 M³	R$ 58,04	R$ 126,53
- CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR.-- CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR.-	168,37 Quilograma	R$ 16,89	R$ 2.843,77
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020...MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020...	18,38 METRO QUADRADO	R$ 199,06	R$ 3.658,72
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)...CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)...	1,55 M³	R$ 700,73	R$ 1.086,13
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS....LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS....	1,55 M³	R$ 58,04	R$ 89,96
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR...CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR...	142,36 Quilograma	R$ 16,89	R$ 2.404,46
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020...MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020...	23,75 METRO QUADRADO	R$ 116,50	R$ 2.766,88

Assinado por 2 pessoas: MANOEL DE SOUZA e RONALDO CAMELO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/1502-D586-939A-EBB1 e informe o código 1502-D586-939A-EBB1

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)....CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)....	4,14 M³	R$ 700,73	R$ 2.901,02
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.....LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.....	4,14 M³	R$ 58,04	R$ 240,29
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR....CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR....	207,71 Quilograma	R$ 16,89	R$ 3.508,22
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 200KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VAO LIVRE MAXIMO DE 4M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTOLAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 200KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VAO LIVRE MAXIMO DE 4M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO	35,70 METRO QUADRADO	R$ 182,00	R$ 6.497,40
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CMTELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	78,54 Quilograma	R$ 23,41	R$ 1.838,62
CIMBRAMENTO PARA LAJE PRE-MOLDADA COM ESCORAMENTO METALICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATE 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGACIMBRAMENTO PARA LAJE PRE-MOLDADA COM ESCORAMENTO METALICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATE 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA	35,70 M² x MES	R$ 29,04	R$ 1.036,73
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO....FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO....	0,15 M³	R$ 932,89	R$ 139,93
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR.....CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR.....	1,56 Quilograma	R$ 16,89	R$ 26,35
FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO).....FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO).....	0,90 METRO QUADRADO	R$ 96,30	R$ 86,67
GRAUTE FGK=15 MPA; TRACO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L...GRAUTE FGK=15 MPA; TRACO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L...	0,20 M³	R$ 823,65	R$ 164,73
APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO..;APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO..;	90,00 DM³	R$ 177,70	R$ 15.993,00

Assinado por 2 pessoas: MANOEL DE SOUZA e RONALDO CAMELO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/1502-D586-939A-EBB1 e informe o código 1502-D586-939A-EBB1

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRAALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	58,43 METRO QUADRADO	R$ 167,81	R$ 9.805,14
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA..;ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA..;	1,65 METRO QUADRADO	R$ 206,57	R$ 340,84
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA,;FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA,;	69,23 METROS	R$ 16,69	R$ 1.155,45
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO.;CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO.;	125,79 METRO QUADRADO	R$ 20,37	R$ 2.562,34
REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO.;REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO.;	125,79 METRO QUADRADO	R$ 52,70	R$ 6.629,13
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL.;;EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL.;;	125,79 METRO QUADRADO	R$ 25,91	R$ 3.259,22
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.;FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.;	125,79 METRO QUADRADO	R$ 5,97	R$ 750,97
PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.;PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.;	58,91 METRO QUADRADO	R$ 13,30	R$ 783,50
PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICACAO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA).;PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICACAO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA).;	73,28 METRO QUADRADO	R$ 21,23	R$ 1.555,73
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO.;CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO.;	41,67 METRO QUADRADO	R$ 61,25	R$ 2.552,29
POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFICIE EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NIVEL ZERO);POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFICIE EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NIVEL ZERO);	33,61 METRO QUADRADO	R$ 19,63	R$ 659,76
EXECUCAO DE RAMPA EM CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CMEXECUCAO DE RAMPA EM CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM	45,65 METRO QUADRADO	R$ 263,90	R$ 12.047,03

Assinado por 2 pessoas: MANOEL DE SOUZA e RONALDO CAMELO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/1502-D586-939A-EBB1 e informe o código 1502-D586-939A-EBB1

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.;;PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.;;	4,34 METRO QUADRADO	R$ 24,01	R$ 104,20
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 15 CM.;;VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 15 CM.;;	7,20 METROS	R$ 57,54	R$ 414,29
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 15 CM,;;CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 15 CM,;;	7,20 METROS	R$ 70,62	R$ 508,46
ALVENARIA DE ELEVACAO COM TIJOLO VAZADO, TIPO COBOGOALVENARIA DE ELEVACAO COM TIJOLO VAZADO, TIPO COBOGO	1,60 METRO QUADRADO	R$ 173,07	R$ 276,91
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 15 CM,;.VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 15 CM,;.	3,80 METROS	R$ 57,54	R$ 218,65
PORTAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1,25MM (GSG-18), COM REQUADRO EM TUBO DE ACO (50X30)MM, ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURAPORTAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1,25MM (GSG-18), COM REQUADRO EM TUBO DE ACO (50X30)MM, ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	8,28 METRO QUADRADO	R$ 642,17	R$ 5.317,17
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO)PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO)	20,70 METRO QUADRADO	R$ 16,70	R$ 345,69
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020	20,70 METRO QUADRADO	R$ 41,68	R$ 862,78
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURATRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA	40,92 METRO QUADRADO	R$ 63,37	R$ 2.593,10
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICACAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMAO,;;FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICACAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMAO,;;	374,46 Quilograma	R$ 35,88	R$ 13.435,62
PARAFUSO 1/2''X1.3/4 COM PORCA E ARRUELAPARAFUSO 1/2''X1.3/4 COM PORCA E ARRUELA	48,00 Unidade	R$ 4,74	R$ 227,52
PARAFUSO AUTOBROCANTE 14 - 14 x 7/8"PARAFUSO AUTOBROCANTE 14 - 14 x 7/8"	78,00 Unidade	R$ 1,03	R$ 80,34

Assinado por 2 pessoas: MANOEL DE SOUZA e RONALDO CAMELO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/1502-D586-939A-EBB1 e informe o código 1502-D586-939A-EBB1

PARAFUSO AUTOBROCANTE 12 - 14 x 2.3/8"PARAFUSO AUTOBROCANTE 12 - 14 x 2.3/8"	114,00 Unidade	R$ 1,05	R$ 119,70
PARAFUSO DE ANCORAGEM 3/8X 3.1/2PARAFUSO DE ANCORAGEM 3/8X 3.1/2	2,00 Unidade	R$ 3,48	R$ 6,96
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO FUNDO ANTICORROSIVO.;PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO FUNDO ANTICORROSIVO.;	25,95 METRO QUADRADO	R$ 46,58	R$ 1.208,75
COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACUSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO.;COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACUSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO.;	49,82 METRO QUADRADO	R$ 220,26	R$ 10.973,35
MONOVIA EM PERFIL METALICO " I " DE 8" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.;MONOVIA EM PERFIL METALICO " I " DE 8" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.;	7,85 METROS	R$ 860,70	R$ 6.756,50
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METALICA, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO FUNDO GALVANIZADO.;PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METALICA, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO FUNDO GALVANIZADO.;	8,13 METRO QUADRADO	R$ 46,58	R$ 378,70
TROLLEY PARA TALHA MANUAL DE CORRENTETROLLEY PARA TALHA MANUAL DE CORRENTE	1,00 UNIDADE	R$ 580,05	R$ 580,05
TALHA MANUAL CORRENTE CAP. 1 TON / 5,0 MTALHA MANUAL CORRENTE CAP. 1 TON / 5,0 M	1,00 UNIDADE	R$ 932,71	R$ 932,71
CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO EM ALUMINIO, TAMPA REVERSIVEL (ANTIDERRAPANTE OU LISA), DIMENSAO (200X200X100)MM, INCLUSIVE ACESSORIOS E FIXACAO.;CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO EM ALUMINIO, TAMPA REVERSIVEL (ANTIDERRAPANTE OU LISA), DIMENSAO (200X200X100)MM, INCLUSIVE ACESSORIOS E FIXACAO.;	2,00 UNIDADE	R$ 150,03	R$ 300,06
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.;CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.;	10,00 UNIDADE	R$ 63,27	R$ 632,70
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.;CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.;	1,00 UNIDADE	R$ 44,41	R$ 44,41
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO,.CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO,.	1,00 UNIDADE	R$ 45,97	R$ 45,97

Assinado por 2 pessoas: MANOEL DE SOUZA e RONALDO CAMELO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/1502-D586-939A-EBB1 e informe o código 1502-D586-939A-EBB1

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.;CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.;	2,00 UNIDADE	R$ 60,74	R$ 121,48
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.;CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.;	3,00 UNIDADE	R$ 51,41	R$ 154,23
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGACONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA	1,00 UNIDADE	R$ 68,06	R$ 68,06
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA.;CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA.;	1,00 UNIDADE	R$ 92,24	R$ 92,24
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2026CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2026	1,00 UNIDADE	R$ 51,41	R$ 51,41
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGACONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA	3,00 UNIDADE	R$ 56,83	R$ 170,49
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA.;CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA.;	1,00 UNIDADE	R$ 86,54	R$ 86,54
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGACONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA	1,00 UNIDADE	R$ 255,96	R$ 255,96
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBOELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO	21,00 METROS	R$ 16,21	R$ 340,41
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM, DN = 1 1/2", TIPO SEALTUBOELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM, DN = 1 1/2", TIPO SEALTUBO	81,00 METROS	R$ 41,28	R$ 3.343,68
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO LEVE, DIÂMETRO DE 25MM (1"), INSTALACAO APARENTE OU SOBRE FORRO COM ABRACADEIRA METALICA DE CUNHA, TIPO "D", INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO E CONEXOESELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO LEVE, DIÂMETRO DE 25MM (1"), INSTALACAO APARENTE OU SOBRE FORRO COM ABRACADEIRA METALICA DE CUNHA, TIPO "D", INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO E CONEXOES	38,00 METROS	R$ 31,94	R$ 1.213,72
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO MEDIO, DIÂMETRO DE 40MM (1.1/2"), INSTALACAO APARENTE OU SOBRE FORRO COM ABRACADEIRA METALICA DE CUNHA, TIPO "D", INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO E CONEXOESELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO MEDIO, DIÂMETRO DE 40MM (1.1/2"), INSTALACAO APARENTE OU SOBRE FORRO COM ABRACADEIRA METALICA DE CUNHA, TIPO "D", INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO E CONEXOES	9,00 METROS	R$ 50,18	R$ 451,62

Assinado por 2 pessoas: MANOEL DE SOUZA e RONALDO CAMELO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/1502-D586-939A-EBB1 e informe o código 1502-D586-939A-EBB1

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO MEDIO, DIÂMETRO DE 50MM (2"), INSTALACAO APARENTE OU SOBRE FORRO COM ABRACADEIRA METALICA DE CUNHA, TIPO "D", INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO E CONEXOESELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO MEDIO, DIÂMETRO DE 50MM (2"), INSTALACAO APARENTE OU SOBRE FORRO COM ABRACADEIRA METALICA DE CUNHA, TIPO "D", INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO E CONEXOES	9,00 METROS	R$ 51,99	R$ 467,91
ELETROCALHA LISA (50X50X3000)MM EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22, COM TRATAMENTO PRE ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXACAO SUPERIOR, CONEXOES E ACESSORIOS - BASEADO EM SETOP (ED-19510)ELETROCALHA LISA (50X50X3000)MM EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22, COM TRATAMENTO PRE ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXACAO SUPERIOR, CONEXOES E ACESSORIOS - BASEADO EM SETOP (ED-19510)	4,00 METROS	R$ 100,85	R$ 403,40
CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A 250V), UMA (1) TOMADA PADRAO (2P+T/10A 250V) E PLACA DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE - BASEADO EM SETOPCONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A 250V), UMA (1) TOMADA PADRAO (2P+T/10A 250V) E PLACA DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE - BASEADO EM SETOP	2,00 UNIDADE	R$ 54,66	R$ 109,32
CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE.;CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE.;	4,00 UNIDADE	R$ 32,43	R$ 129,72
LUMINARIA COMERCIAL COM ALETAS DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADALUMINARIA COMERCIAL COM ALETAS DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	6,00 UNIDADE	R$ 355,69	R$ 2.134,14
LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTENCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA.;LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTENCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA.;	4,00 UNIDADE	R$ 74,22	R$ 296,88
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO - BASEADO EM SINAPI (101632)RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO - BASEADO EM SINAPI (101632)	2,00 UNIDADE	R$ 32,56	R$ 65,12
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.;CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.;	192,00 METROS	R$ 6,16	R$ 1.182,72

Assinado por 2 pessoas: MANOEL DE SOUZA e RONALDO CAMELO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/1502-D586-939A-EBB1 e informe o código 1502-D586-939A-EBB1

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.;CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.;	18,00 METROS	R$ 36,51	R$ 657,18
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.;CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.;	54,00 METROS	R$ 56,17	R$ 3.033,18
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.;CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.;	54,00 METROS	R$ 81,69	R$ 4.411,26
PAINEL QCM, EM ACO CARBONO, TIPO AUTOPORTANTE, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 1900 x 1200 x 600 MM (A x L x P), COM ACESSO PARA MANUTENCAO FRONTAL E TRASEIRO, FORMA CONSTRUTIVA 1, COM ACABAMENTO CINZA RAL 7032, GRAU DE PROTECAO IP-54, COM ENTRADA E SAIDA DOS CABOS NA PARTE INFERIOR, CONTENDO: DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, TIPO CAIXA MOLDADA, 250A, 50KA, REF. SCHNEIDER OU EQUIVALENTE, 01 UNIDADE; BONINA DE ABERTURA 01 UNIDADE; DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR, TIPO MODULAR, 32A, 5KA, REF. SCHNEIDER OU EQUIVALENTE, 03 UNIDADES; PROTETOR DE SURTO CLASSE II, 45 KA, REF. CLAMPER OU EQUIVALENTE, 03 UNIDADES; DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, TIPO CAIXA MOLDADA, 125A, 50 KA, REF. SCHNEIDER OU EQUIVALENTE, 03 UNIDADES; DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO POR CADEADO, 03 UNIDADES; SECCIONADORA PORTA FUSIVEL TIPO SACA FUSIVEL 160A, 03 UNIDADES; FUSIVEL HH AR 125A, 03 UNIDADES; INFUSOR DE FREQUENCIA MODELO CFW110105T2SZ WEG, 03 UNIDADES; DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR, TIPO MODULAR, 10 A, 5KA, RF SCHNEIDER OU EQUIVALENTE, 05 UNIDADES; BOTAO DE EMERGENCIA GIRAR PARA DESTRAVAR, 01 UNIDADE; CHAVE SELETORA 3 POSICOES, 03 UNIDADES; CHAVE SELETORA 2 POSICOES, 03 UNIDADES; BOTAO PLASTICO 22 MM RETORNO POR MOLA 1NA VERDE, 03 UNIDADES; BOTAO PLASTICO 22 MM RETORNO POR MOLA 1NF VERMELHO, 03 UNIDADES; SINALEIRO PLASTICO 22MM, CORES CONFORME O PROJETO, 09 UNIDADES; CONTATORES AUXILIARES, 09 UNIDADES; TOTALIZADOR DE HORAS, 03 UNIDADES; PORTA DOCUMENTO PLASTICO TAMANHO A4, 01 UNIDADE; BARRAMENTO EM COBRE CONFORME PROJETO, 01 UNIDADE; PROTECAO DO BARRAMENTO COM POLICARBONATO, 01 UNIDADE; DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA MONTAGEM, CONFORME PROJETO ELETRICOPAINEL QCM, EM ACO CARBONO, TIPO AUTOPORTANTE, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 1900 x 1200 x 600 MM (A x L x P), COM ACESSO PARA MANUTENCAO FRONTAL E TRASEIRO, FORMA CONSTRUTIVA 1, COM ACABAMENTO CINZA RAL 7032, GRAU DE PROTECAO IP-54, COM ENTRADA E SAIDA DOS CABOS NA PARTE INFERIOR, CONTENDO: DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, TIPO CAIXA MOL	1,00 UNIDADE	R$ 179.979,39	R$ 179.979,39

Assinado por 2 pessoas: MANOEL DE SOUZA e RONALDO CAMELO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/1502-D586-939A-EBB1 e informe o código 1502-D586-939A-EBB1

PAINEL QDC EM ACO CARBONO, TIPO SOBREPOR, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 1000 x 800 x 250 MM (A x L x P), COM ACESSO PARA MANUTENCAO FRONTAL, FORMA CONSTRUTIVA 1, COM ACABAMENTO CINZA RAL 7032, GRAU DE PROTECAO IP-54, COM ENTRADA E SAIDA DOS CABOS NA PARTE INFERIOR, CONTENDO: DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, TIPO CAIXA MOLDADA, 250A, 50KA, REF. SCHNEIDER OU EQUIVALENTE, 01 UNIDADE; DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO POR CADEADO, 01 UNIDADE; DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR, TIPO MODULAR, 32A, 5KA, REF. SCHNEIDER OU EQUIVALENTE, 03 UNIDADES; PROTETOR DE SURTO CLASSE II, 45KA, REF. CLAMPER OU EQUIVALENTE, 03 UNIDADES; DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, TIPO CAIXA MOLDADA, 125A, 50KA, REF. SCHNEIDER. OU EQUIVALENTE, 01 UNIDADE;DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR, TIPO MODULAR, 16A, 5KA, REF. SCHNEIDER OU EQUIVALENTE, 01 UNIDADE; DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR, TIPO MODULAR, 10A, 5KA, REF. SCHNEIDER OU EQUIVALENTE, 01 UNIDADE; DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR, TIPO MODULAR, 16A, 5KA, REF. SCHNEIDER OU EQUIVALENTE, 02 UNIDADES; DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR, TIPO MODULAR 10A, 5KA, REF. SCHNEIDER OU EQUIVALENTE, 02 UNIDADES; PORTA DOCUMENTO PLASTICO TAMANHO A4; BARRAMENTO EM COBRE CONFORME PROJETO, 1 UNIDADE; PROTECAO DO BARRAMENTO COM POLICARBONATO, 01 UNIDADE; DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA A MONTAGEM, CONFORME PROJETO ELETRICOPAINEL QDC EM ACO CARBONO, TIPO SOBREPOR, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 1000 x 800 x 250 MM (A x L x P), COM ACESSO PARA MANUTENCAO FRONTAL, FORMA CONSTRUTIVA 1, COM ACABAMENTO CINZA RAL 7032, GRAU DE PROTECAO IP-54, COM ENTRADA E SAIDA DOS CABOS NA PARTE INFERIOR, CONTENDO: DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, TIPO CAIXA MOLDADA, 250A, 50KA, REF. SCHNEIDER OU EQUIVALENTE, 01 UNIDADE; DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO POR CADEADO, 01 UNIDADE; DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR, TIPO MODULAR, 32A, 5KA, REF. SCHNEIDER OU EQUIVALENTE, 03 UNIDADES; PROTETOR DE SURTO CLASSE II, 45KA, REF. CLAMPER OU EQUIVALENTE, 03 UNIDADES; DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR,	1,00 UNIDADE	R$ 5.864,39	R$ 5.864,39
ENTRADA DE ENERGIA AEREA, TIPO F2, PADRAO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 86,1KVA ATE 95KVA, TRIFASICO, COM SAIDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS, CONFORME PROJETO ELETRICOENTRADA DE ENERGIA AEREA, TIPO F2, PADRAO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 86,1KVA ATE 95KVA, TRIFASICO, COM SAIDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS, CONFORME PROJETO ELETRICO	1,00 UNIDADE	R$ 11.926,66	R$ 11.926,66
CABO INSTRUMENTACAO 2PX1,0MM2, C/COND. COBRE NU TEMPERA MOLE, NUM. SEQUENCIAL, CL2, ISOLACAO TERMOP. PVC, BLIND INDIV,300V, 70G EM SERVICO, NBR 10300CABO INSTRUMENTACAO 2PX1,0MM2, C/COND. COBRE NU TEMPERA MOLE, NUM. SEQUENCIAL, CL2, ISOLACAO TERMOP. PVC, BLIND INDIV,300V, 70G EM SERVICO, NBR 10300	44,00 METROS	R$ 16,08	R$ 707,52
CABO INSTRUMENTACAO 1PX1,0MM2, C/COND. COBRE NU TEMPERA MOLE, NUM. SEQUENCIAL, CL2, ISOLACAO TERMOP. PVC, BLIND INDIV,300V, 70G EM SERVICO, NBR 10300CABO INSTRUMENTACAO 1PX1,0MM2, C/COND. COBRE NU TEMPERA MOLE, NUM. SEQUENCIAL, CL2, ISOLACAO TERMOP. PVC, BLIND INDIV,300V, 70G EM SERVICO, NBR 10300	44,00 METROS	R$ 10,77	R$ 473,88

Assinado por 2 pessoas: MANOEL DE SOUZA e RONALDO CAMELO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/1502-D586-939A-EBB1 e informe o código 1502-D586-939A-EBB1

CABO INSTRUMENTACAO 1PX1,5MM2, C/COND. COBRE NU TEMPERA MOLE, NUM. SEQUENCIAL, CL2, ISOLACAO TERMOP. PVC, BLIND INDIV,300V, 70G EM SERVICO, NBR 10300CABO INSTRUMENTACAO 1PX1,5MM2, C/COND. COBRE NU TEMPERA MOLE, NUM. SEQUENCIAL, CL2, ISOLACAO TERMOP. PVC, BLIND INDIV,300V, 70G EM SERVICO, NBR 10300	44,00 METROS	R$ 12,07	R$ 531,08
CABO INSTRUMENTACAO 10PX1,0MM2, C/COND. COBRE NU TEMPERA MOLE, NUM. SEQUENCIAL, CL2, ISOLACAO TERMOP. PVC, BLIND INDIV,300V, 70G EM SERVICO, NBR 10300CABO INSTRUMENTACAO 10PX1,0MM2, C/COND. COBRE NU TEMPERA MOLE, NUM. SEQUENCIAL, CL2, ISOLACAO TERMOP. PVC, BLIND INDIV,300V, 70G EM SERVICO, NBR 10300	44,00 METROS	R$ 47,15	R$ 2.074,60
SENSOR TRANSMISSOR DE PRESSAO, INDUSTRIAL, 0-25 BAR, SAIDA 4-20 MA, CORPO INOX, REF. WIKA S-11 OU SIMILARSENSOR TRANSMISSOR DE PRESSAO, INDUSTRIAL, 0-25 BAR, SAIDA 4-20 MA, CORPO INOX, REF. WIKA S-11 OU SIMILAR	3,00 UNIDADE	R$ 1.638,95	R$ 4.916,85
SENSOR INDUSTRIAL DE TEMPERATURA, COM TRANSMISSOR, COM SAIDA DIRETA 4-20 MA, PARA INSTALACAO NO MOTOR, REF. PT 100 COEL OU SIMILARSENSOR INDUSTRIAL DE TEMPERATURA, COM TRANSMISSOR, COM SAIDA DIRETA 4-20 MA, PARA INSTALACAO NO MOTOR, REF. PT 100 COEL OU SIMILAR	3,00 UNIDADE	R$ 332,65	R$ 997,95
SENSOR INDUSTRIAL PARA MONITORAMENTO CONTINUO DE VIBRACAO, COM SAIDA 4-20MA E PARA INSTALACAO DIRETA NO MOTOR, REF. IFM VVB010 OU SIMILARSENSOR INDUSTRIAL PARA MONITORAMENTO CONTINUO DE VIBRACAO, COM SAIDA 4-20MA E PARA INSTALACAO DIRETA NO MOTOR, REF. IFM VVB010 OU SIMILAR	3,00 UNIDADE	R$ 4.041,20	R$ 12.123,60
MEDIDOR DE VAZAO ULTRASSONICO COMPLETO, PARA MEDICAO DE AGUA POTAVEL POR TEMPO DE TRÂNSITO, FIXO, MODELO NAO INTRUSIVO (CLAMP-ON), SEM NECESSIDADE DE INTERVENCOES NA TUBULACAO, QUE POSSA SER APLICADO EM TUBULACOES DE FOFO, FG OU PVC, COM DN 50 MM A DN 400 MM, COM SAIDA 4-20 MAMEDIDOR DE VAZAO ULTRASSONICO COMPLETO, PARA MEDICAO DE AGUA POTAVEL POR TEMPO DE TRÂNSITO, FIXO, MODELO NAO INTRUSIVO (CLAMP-ON), SEM NECESSIDADE DE INTERVENCOES NA TUBULACAO, QUE POSSA SER APLICADO EM TUBULACOES DE FOFO, FG OU PVC, COM DN 50 MM A DN 400 MM, COM SAIDA 4-20 MA	3,00 UNIDADE	R$ 5.275,08	R$ 15.825,24
QUADRO DE AUTOMACAO, COM ARMARIO DE SOBREPOR COMPACTO 600x600x210MM, EQUIPADO COM CONTROLADOR LOGICO PROGRAMAVEL 24ES R AC, REF. SCHNEIDER ELETRIC OU SIMILAR, MODULO DE EXPANSAO TM3 4 ENTRADAS ANALOG, REF. SCHNEIDER ELETRIC OU SIMILAR, SWITCH IE-SW-EL08-8TX 8 PORTAS RJ45, REF. WEIDMULLER OU SIMILAR, INTERFACE HOMEM MAQUINA, 10 POL, ETHERNET, REF. SCHNEIDER HMIET6500 OU SIMILAR, FONTE DE ALIMENTACAO CHAVEADA BIVOLT 24VCC 1,5A, REF. ABL2REM24015 SCHNEIDER OU SIMILAR, DISJUNTOR 2P 10A, CURVA C 5KA, CONFORME NBR 60898, REF EZ9F33210 SCHNEIDER , MAIS ACESSORIOS COMPLEMENTARES PARA MONTAGEM, CONFORME PROJETO ELETRICO.QUADRO DE AUTOMACAO, COM ARMARIO DE SOBREPOR COMPACTO 600x600x210MM, EQUIPADO COM CONTROLADOR LOGICO PROGRAMAVEL 24ES R AC, REF. SCHNEIDER ELETRIC OU SIMILAR, MODULO DE EXPANSAO TM3 4 ENTRADAS ANALOG, REF. SCHNEIDER ELETRIC OU SIMILAR, SWITCH IE-SW-EL08-8TX 8 PORTAS RJ45, REF. WEIDMULLER OU SIMILAR, INTERFACE HOMEM MAQUINA, 10 POL, ETHERNET, REF. SCHNEIDER HMIET6500 OU SIMILAR, FONTE DE ALIMENTACAO CHAVEADA BIVOLT 24VCC 1,5A, REF. ABL2REM24015 SCHNEIDER OU SIMILAR, DISJUNTOR 2P 10A, CURVA C 5KA, CONFORME NBR 60898, REF EZ9F33210 SCHNEIDER , MAIS ACESSORIOS COMPLEMENTARES PARA MONTAGEM, CONFORME PROJETO ELETRICO.	1,00 UNIDADE	R$ 15.746,35	R$ 15.746,35

Assinado por 2 pessoas: MANOEL DE SOUZA e RONALDO CAMELO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/1502-D586-939A-EBB1 e informe o código 1502-D586-939A-EBB1

CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO, FORMACAO FIOS DE COBRE TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2 #16MM² NBR 6524CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO, FORMACAO FIOS DE COBRE TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2 #16MM² NBR 6524	25,00 METROS	R$ 27,47	R$ 686,75
CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO, FORMACAO FIOS DE COBRE TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2 #25MM² NBR 6524CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO, FORMACAO FIOS DE COBRE TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2 #25MM² NBR 6524	25,00 METROS	R$ 36,12	R$ 903,00
CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO, FORMACAO FIOS DE COBRE TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2 #35MM² NBR 6524CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO, FORMACAO FIOS DE COBRE TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2 #35MM² NBR 6524	25,00 METROS	R$ 52,49	R$ 1.312,25
CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO, FORMACAO FIOS DE COBRE TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2 #50MM² NBR 6524CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO, FORMACAO FIOS DE COBRE TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2 #50MM² NBR 6524	25,00 METROS	R$ 66,92	R$ 1.673,00
HASTE DE ATERRAMENTO, COM PONTA CHANFRADA, DIÂMETRO 3/4", COMPRIMENTO MINIMO DE 2400 MM, ALTA CAMADA DE COBRE, REF. IH1034 INTELLI OU SIMILARHASTE DE ATERRAMENTO, COM PONTA CHANFRADA, DIÂMETRO 3/4", COMPRIMENTO MINIMO DE 2400 MM, ALTA CAMADA DE COBRE, REF. IH1034 INTELLI OU SIMILAR	4,00 UNIDADE	R$ 206,94	R$ 827,76
CAIXA DE INSPECAO DO ATERRAMENTO, TIPO SOLO EM PVC COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO Ø 300MMCAIXA DE INSPECAO DO ATERRAMENTO, TIPO SOLO EM PVC COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO Ø 300MM	4,00 UNIDADE	R$ 87,12	R$ 348,48
MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA HCL 5/8" 50-5.;MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA HCL 5/8" 50-5.;	1,00 UNIDADE	R$ 265,57	R$ 265,57
ALICATE PARA MANUSEIO DE MOLDES DE SOLDA EXOTERMICA.;ALICATE PARA MANUSEIO DE MOLDES DE SOLDA EXOTERMICA.;	1,00 UNIDADE	R$ 101,32	R$ 101,32
CARTUCHO Nº45 PARA SOLDA EXOTERMICACARTUCHO Nº45 PARA SOLDA EXOTERMICA	6,00 UNIDADE	R$ 31,33	R$ 187,98
TERMINAL AEREO PARA SPDA EM ACO GALVANIZADO BANDEIRA A 5CM DA BASE, H=25CMTERMINAL AEREO PARA SPDA EM ACO GALVANIZADO BANDEIRA A 5CM DA BASE, H=25CM	2,00 UNIDADE	R$ 22,18	R$ 44,36
CONECTOR MINI-GAR, PARA FIXACAO DE CABO DE ATERRAMENTO.;CONECTOR MINI-GAR, PARA FIXACAO DE CABO DE ATERRAMENTO.;	10,00 UNIDADE	R$ 77,57	R$ 775,70
CONECTOR GRAMPO PARALELO METALICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2CONECTOR GRAMPO PARALELO METALICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2	10,00 UNIDADE	R$ 29,26	R$ 292,60
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2	10,00 UNIDADE	R$ 11,72	R$ 117,20
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2	10,00 UNIDADE	R$ 12,37	R$ 123,70

Assinado por 2 pessoas: MANOEL DE SOUZA e RONALDO CAMELO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/1502-D586-939A-EBB1 e informe o código 1502-D586-939A-EBB1

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2	10,00 UNIDADE	R$ 24,95	R$ 249,50
SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA, AUTOMACAO E SPDASERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA, AUTOMACAO E SPDA	30,00 DIA	R$ 859,71	R$ 25.791,30
BUCHA DE REDUCAO EM ACO GALVANIZADO, DE 4" X 3"BUCHA DE REDUCAO EM ACO GALVANIZADO, DE 4" X 3"	4,00 UNIDADE	R$ 192,24	R$ 768,96
COTOVELO 45 GRAUS, EM ACO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA BSP FEMEA, DE 4"COTOVELO 45 GRAUS, EM ACO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA BSP FEMEA, DE 4"	2,00 UNIDADE	R$ 408,03	R$ 816,06
COTOVELO 45 GRAUS, EM ACO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA BSP FEMEA, DE 3"COTOVELO 45 GRAUS, EM ACO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA BSP FEMEA, DE 3"	2,00 UNIDADE	R$ 232,87	R$ 465,74
TE 45 GRAUS EM ACO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"TE 45 GRAUS EM ACO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	2,00 UNIDADE	R$ 644,22	R$ 1.288,44
TE 45 GRAUS EM ACO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"TE 45 GRAUS EM ACO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"	2,00 UNIDADE	R$ 1.032,72	R$ 2.065,44
UNIAO EM ACO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4"UNIAO EM ACO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4"	4,00 UNIDADE	R$ 578,77	R$ 2.315,08
UNIAO EM ACO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3"UNIAO EM ACO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3"	6,00 UNIDADE	R$ 412,27	R$ 2.473,62
CURVA 90 GRAUS EM ACO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3"CURVA 90 GRAUS EM ACO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3"	2,00 UNIDADE	R$ 488,91	R$ 977,82
CURVA 90 GRAUS EM ACO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4"CURVA 90 GRAUS EM ACO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4"	1,00 UNIDADE	R$ 987,93	R$ 987,93
NIPLE EM ACO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"NIPLE EM ACO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	6,00 UNIDADE	R$ 138,20	R$ 829,20
NIPLE DE REDUCAO EM ACO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2.1/2"NIPLE DE REDUCAO EM ACO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2.1/2"	3,00 UNIDADE	R$ 214,92	R$ 644,76
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3", REF. DOCOL OU SIMILARREGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3", REF. DOCOL OU SIMILAR	5,00 UNIDADE	R$ 692,49	R$ 3.462,45
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4", REF. DOCOL OU SIMILARREGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4", REF. DOCOL OU SIMILAR	3,00 UNIDADE	R$ 1.442,89	R$ 4.328,67
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M NBR 5580TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M NBR 5580	6,00 METROS	R$ 166,45	R$ 998,70
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580)TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580)	12,00 METROS	R$ 229,24	R$ 2.750,88

Assinado por 2 pessoas: MANOEL DE SOUZA e RONALDO CAMELO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/1502-D586-939A-EBB1 e informe o código 1502-D586-939A-EBB1

LUVA TRANSICAO FLEXIVEL PARA TUBOS DE110 MMLUVA TRANSICAO FLEXIVEL PARA TUBOS DE110 MM	1,00 UNIDADE	R$ 64,14	R$ 64,14
BOMBA MULTIESTAGIO PARA PONTO DE OPERACAO 45,0 M³ / 135,0 MCA, REF. SCHNEIDER ME 33400 C165 40CV 220/380/440V TRIFASICA IR3 OU SIMILARBOMBA MULTIESTAGIO PARA PONTO DE OPERACAO 45,0 M³ / 135,0 MCA, REF. SCHNEIDER ME 33400 C165 40CV 220/380/440V TRIFASICA IR3 OU SIMILAR	3,00 UNIDADE	R$ 50.479,40	R$ 151.438,20
SERVICO DE INSTALACOES HIDRAULICO MECÂNICAS E MONTAGEM DOS CMBSERVICO DE INSTALACOES HIDRAULICO MECÂNICAS E MONTAGEM DOS CMB	10,00 DIA	R$ 829,03	R$ 8.290,30
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.;SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.;	16,00 HORAS	R$ 30,23	R$ 483,68
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO.;CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO.;	8,00 HORA PRODUTIVA	R$ 351,28	R$ 2.810,24
LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA.;LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA.;	50,00 METRO QUADRADO	R$ 10,98	R$ 549,00
ELABORACAO DE DESENHO AS BUILT. -ELABORACAO DE DESENHO AS BUILT. -	5,00 Unidade	R$ 2.029,31	R$ 10.146,55
- DATA BOOK- DATA BOOK	1,00 MES	R$ 1.023,18	R$ 1.023,18
PROJETO EXECUTIVO DE SPDA.PROJETO EXECUTIVO DE SPDA.	2,00 PRANCHA A1	R$ 1.749,93	R$ 3.499,86
PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURAS DE CONCRETOPROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO	2,00 PRANCHA A1	R$ 2.004,12	R$ 4.008,24
PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA.PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA.	2,00 PRANCHA A1	R$ 2.690,87	R$ 5.381,74
DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETO ARQUITETONICODESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETO ARQUITETONICO	2,00 PRANCHA A1	R$ 707,10	R$ 1.414,20
ELABORACAO - PLOTAGEM SULFITE NAO COLORIDO A1ELABORACAO - PLOTAGEM SULFITE NAO COLORIDO A1	8,00 Unidade	R$ 15,14	R$ 121,12
ELABORACAO - PLOTAGEM SULFITE NAO COLORIDO A1 EXTENDIDOELABORACAO - PLOTAGEM SULFITE NAO COLORIDO A1 EXTENDIDO	2,00 Unidade	R$ 10,09	R$ 20,18
ELABORACAO - IMPRESSAO MONOCROMATICA SIMPLES PAPEL SULFITE A4ELABORACAO - IMPRESSAO MONOCROMATICA SIMPLES PAPEL SULFITE A4	100,00 Unidade	R$ 0,62	R$ 62,00
ELABORACAO - ENCADERNACAO EM CAPA A4 DE ACETATO, COM ESPIRALELABORACAO - ENCADERNACAO EM CAPA A4 DE ACETATO, COM ESPIRAL	1,00 Unidade	R$ 8,81	R$ 8,81
PRE-OPERACAO DO SISTEMA DE CAPTACAO, RECALQUE E TRATAMENTO DE AGUA, INCLUINDO TREINAMENTO DE EQUIPE DO SAAEPRE-OPERACAO DO SISTEMA DE CAPTACAO, RECALQUE E TRATAMENTO DE AGUA, INCLUINDO TREINAMENTO DE EQUIPE DO SAAE	5,00 DIA	R$ 1.295,75	R$ 6.478,75

Assinado por 2 pessoas: MANOEL DE SOUZA e RONALDO CAMELO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/1502-D586-939A-EBB1 e informe o código 1502-D586-939A-EBB1

Total Lote 1	x1	R$ 1.079.900,00

1.2. Todas as disposições constantes da Proposta do contratado, do Termo de Referência, do Edital da Licitação e demais anexos integram e vinculam a presente contratação independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – Vigência e prorrogação

2.1. A duração da vigência será de 01 (um) ano a partir da sua assinatura, ou até a totalização do quantitativo estipulado na clausula terceira, podendo ser prorrogado de comum acordo entre as partes, nos termos da lei 14.133/21 e alterações posteriores.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – Valor

3.1. O valor total da contratação é de R$ 1.079.900,00 (um milhão setenta e nove mil e novecentos reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – Execução, gestão, prazos, condições, entrega e recebimento

4.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto estão previstos no Termo de Referência.

5. CLÁUSULA QUINTA – Subcontratação

5.1. A subcontratação somente será possível se prevista no termo de referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – Pagamento

6.1. O prazo para pagamento demais condições para pagamento estão previstos no Termo de Referência.

Assinado por 2 pessoas: MANOEL DE SOUZA e RONALDO CAMELO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/1502-D586-939A-EBB1 e informe o código 1502-D586-939A-EBB1

7. CLÁUSULA SÉTIMA - Reajuste

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado em fevereiro de 2026

7.2. Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, aplicando-se o índice IPCA (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. CLÁUSULA OITAVA - Obrigações do contratante

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

8.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Assinado por 2 pessoas: MANOEL DE SOUZA e RONALDO CAMELO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/1502-D586-939A-EBB1 e informe o código 1502-D586-939A-EBB1

8.9. A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA - Obrigações do contratado

9.1. São obrigações do Contratado:

9.2. O Contratado deve cumprir todas as obrigações, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

9.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.4. Comunicar previamente ao contratante os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto de entrega, com a devida comprovação;

9.5. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal, gestor do contrato ou autoridade superior;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens ou serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.8. Entregar, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual e Municipal (ou distrital) do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a

Assinado por 2 pessoas: MANOEL DE SOUZA e RONALDO CAMELO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/1502-D586-939A-EBB1 e informe o código 1502-D586-939A-EBB1

responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

9.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

9.11. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta;

9.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – Garantia de execução

10.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Infrações e sanções administrativas

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

Assinado por 2 pessoas: MANOEL DE SOUZA e RONALDO CAMELO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/1502-D586-939A-EBB1 e informe o código 1502-D586-939A-EBB1

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

iii. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.

iv. Multa:

1. Moratória de 0.5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

2. Moratória de 0.5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 15% (quinze por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

i. Moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a 10 (dez) dias. Após 30 (trinta) dias corridos de atraso, a CONTRATANTE poderá considerar inexecução total

Assinado por 2 pessoas: MANOEL DE SOUZA e RONALDO CAMELO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/1502-D586-939A-EBB1 e informe o código 1502-D586-939A-EBB1

do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

3. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 11.1, de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

4. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 11.1, de 10% (dez por cento) do valor do contrato.

5. Para infração descrita na alínea “b” do subitem 11.1, a multa será de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

6. Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 11.1, a multa será de 0,05% (cinco centésimo por cento) por dia de atraso injustificado, sobre o valor da parcela, até o limite de 15% (quinze por cento).

7. Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 11.1, a multa será de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.

11.3.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

11.3.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

11.3.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.4. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Assinado por 2 pessoas: MANOEL DE SOUZA e RONALDO CAMELO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/1502-D586-939A-EBB1 e informe o código 1502-D586-939A-EBB1

11.5. Na aplicação das sanções serão considerados:

a) natureza e a gravidade da infração cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para o Contratante;

e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.6. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

11.7. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

11.8. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Proteção de dados pessoais

12.1. A Contratada obriga-se a observar a legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, não colocando a Contratante em situação de violação das leis de privacidade, em especial, a Lei nº 13.709, de 2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

12.2. É vedado o compartilhamento dos dados pessoais objeto de tratamento em razão deste contrato, ressalvadas as hipóteses de autorização legal ou expressamente previstas neste ajuste ou

Assinado por 2 pessoas: MANOEL DE SOUZA e RONALDO CAMELO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/1502-D586-939A-EBB1 e informe o código 1502-D586-939A-EBB1

em seus anexos.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Política de anticorrupção

13.1. A Contratada obriga-se a seguir políticas de anticorrupção, vedando o oferecimento e o recebimento de benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, em especial o disposto na Lei federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e na Lei federal nº 9.613, de 3 de março de 1998, que dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Extinção contratual

14.1. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

14.1.1. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

14.1.2. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

14.1.3. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

14.2. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

14.3. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

Assinado por 2 pessoas: MANOEL DE SOUZA e RONALDO CAMELO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/1502-D586-939A-EBB1 e informe o código 1502-D586-939A-EBB1

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Adequação orçamentária

15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento do Município nas seguintes dotações:

Ficha 36 - 17.512.027.6015.4.4.90.51 – 1708 – Obras e instalações.

Ficha 36 - 17.512.027.6015.4.4.90.51 – 2501 – Obras e instalações.

Ficha 36 - 17.512.027.6015.4.4.90.51 – 1703 – Obras e instalações.

Ficha 36 - 17.512.027.6015.4.4.90.51 – 1501 – Obras e instalações.

15.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Casos omissos

16.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Alterações

17.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts.124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

17.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – Publicação

18.1. Incumbirá ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021.

Assinado por 2 pessoas: MANOEL DE SOUZA e RONALDO CAMELO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/1502-D586-939A-EBB1 e informe o código 1502-D586-939A-EBB1

18.2. O extrato do presente contrato será publicado no Órgão Oficial do Município, Jornal "O Monumento", por conta do CONTRATANTE.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FORO

19.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Mariana, Estado de Minas Gerais, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Mariana , 30 de setembro de 2026 .

RONALDO CAMELO DA SILVA

Diretor Executivo – SAAE Mariana

(CONTRATANTE)

UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

CNPJ: 09.537.480/0001-07

(CONTRATADA)

Assinado por 2 pessoas: MANOEL DE SOUZA e RONALDO CAMELO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/1502-D586-939A-EBB1 e informe o código 1502-D586-939A-EBB1

Assinado por 2 pessoas: MANOEL DE SOUZA e RONALDO CAMELO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/1502-D586-939A-EBB1 e informe o código 1502-D586-939A-EBB1

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 1502-D586-939A-EBB1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- MANOEL DE SOUZA (CPF 042.XXX.XXX-46) em 05/10/2026 14:02:18 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: AC CONSULTI RFB << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- RONALDO CAMELO DA SILVA (CPF 855.XXX.XXX-15) em 06/10/2026 09:03:17 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/1502-D586-939A-EBB1